Estimation Kit Auto construction Maison sips

http://www.panneauxmaisonossaturebois.com
tomre@skynet.be
GSM 0032 475745394

Les estimations de la construction





La maison est construite squelettique en panneau SIP.

constructions ne sont utilisés que pour former le toit ou sur les deux parois et le toit. En utilisant une étape de 60cm de bois graduée, qui est isolé avec de la laine minérale ou de bois. plaque de diffusion externe monté, installé à l'intérieur pare-vapeur étanche à l'air monté plaque de finition partielle (OSB GCP).

Tableaux SIP utilisé uniquement pour les murs, ou les deux parois et le toit. L'utilisation d'un 1200cm de bois gradué chaque étape qui intègre des panneaux SIP en panneaux OSB collés entre 150mm Neopore. Murs en outre isolés avec une couture de chevauchement couche de Neopor 100-150. Montée sur le toit à partir d'un seul panneau 375mm d'épaisseur. Panneaux dimensions 1250 x 2500 / 3000mm.

Il peut être monté dans des variantes de structure composite de parois de blindage SIP et le cadre de toit (lorsque le toit a beaucoup d'espace et de hautes pentes). Les deux

structures sont tout aussi fiables, serré et durable.

home box SIP des murs et des panneaux de toit collectés sur 1-2 semaines. Neopore conformément à la Classe E (auto-combustion ne sera pas supporté par l'absence de flamme à la flamme - un point de fusion).

MAISON 120 M² AVEC EXHAUSTIVITÉ DIFFERENT

Voici les 120 m² Comparaison de prix de la maison, où:

- panneaux SIP définis: collection de seulement les murs et les panneaux de toit SIP (murs, il faudra une isolation supplémentaire 10-15cm Neopor à A / A + classe);
- abstraction de crédit Box: fondation montée, les murs de la thyroïde et le cadre de toit avec le toit - la boîte minimum donne maksialų résultat de prendre un prêt immobilier et hypothécaire construction inachevée de la banque;
- A + enceinte de base: l'installation de la boîte de fondation avec bardage de façade de la maison isolée et fenêtres, mais sans la garniture intérieure;
- A + réalisation partielle: Maison construite en finition partielle - ont plus à faire est de choisir le système de chauffage et de ventilation, et faire la finition.

	kit SIP	BOX prise de crédit	A BASE +	A PARTIELLE + jusqu'à 90 pour cent.
	395 € / m²	560 € / m²	820 € / m²	€ / m²
120 m² maison				
Fondations pôle 1,8m	NE	NE	NE	NE
Les planchers de béton isolés	NE	NE	NE	planchers chauds
Les murs sont isolés	PINS 174mm	panneau NSIP 174mm	PINS 174mm + 150mm	PINS 174mm + 150mm
bardages	NE	NE	OUI	OUI
Le toit est isolé	PINS 274mm	Renforcé + Toiture	PINS 374mm	PINS 374mm
finition partielle (plafond ou mur)	NE	NE	NE	à double GCP
L'électricité et la tuyauterie	NE	NE	NE	aux points
Fenêtres, portes extérieures PVC	NE	Kömerling 88	Kömerling 88	Kömerling 88
partitions	les piliers de soutènement	les piliers de soutènement	les piliers de soutènement	paroi de séparation
Bardages, systèmes d'eau de pluie	NE	OUI	OUI	OUI
PRIX TOTAL	46 800 EUR	67 200 EUR	98 400 EUR	EUR